

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pekerjaan pengawasan Pavilliun Kusuma dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ini adalah proyek 100 hari Rumah Sakit Pusri guna merenovasi beberapa fasilitas dan tampak dari Rumah Sakit. Pekerjaan tersebut dihitung per tanggal 6 September 2023 namun mulai dikerjakan pada tanggal 9 September 2023 lalu selesai pada tanggal 22 November 2023, yang terdiri dari 3 pekerjaan utama yaitu renovasi dinding, lantai, dan plafond.

Uraian kegiatan pengawasan pekerjaan meliputi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Dinding terdiri dari pekerjaan backdrop yang dipasang di setiap interior kamar menggunakan Plywood HPL (high pressure laminated) merek carta. Tujuannya mencapai efisiensi dari waktu dan juga harga pekerjaan tentunya tanpa mengubah struktur dinding. Berikutnya pekerjaan pembobokan dan pemasangan dinding bata yang tujuannya memindahkan posisi nurse station lama menjadi ke tengah Pavilliun dan menambah unit kamar untuk kelas 1A. Lalu pekerjaan dinding lainnya seperti pemasangan keramik dinding wc, pengecatan ulang kamar, dan pemasangan kusen pintu jendela yang dilapisi HPL (high pressure laminated) pada setiap kamar Pavilliun Kusuma.
2. Pekerjaan Lantai terdiri dari pembongkaran keramik lama pada wc dan menggantinya dengan keramik ukuran 50x50 merk roman bertujuan untuk memperbaharui keramik lama yang sudah usang. Selanjutnya pemasangan vinyl pada lantai kamar dan SPC (stone polymer composite) selasar menggunakan material Vinyl Taco 3mm dan SPC Taco 5mm.
3. Pekerjaan Plafond terdiri dari pemasangan plafond PVC (polyvinyl chloride) disetiap kamar dan area selasar menggunakan 2 jenis PVC namun masih dengan merk yang sama yaitu PVC Brown Wood Glossy Shunda Plafond

pada kamar VIP-1, kelas 1A 10, 11, dan 12, lalu PVC9208F Shunda Plafond di 13 kamar lainnya dan selasar. Tujuan dari pemasangan plafond pvc adalah efisiensi bahan dan waktu pengerjaan. Adapun pekerjaan plafond gypsum pada kamar Super VIP dengan tujuan estetika di 1 sisi ruangan.

Pekerjaan berjalan lancar namun terjadi beberapa kendala dalam pengerjaan lapangan tetapi dapat diselesaikan dengan perpanjangan waktu yang ditetapkan serta melakukan QC (Quality Control) dengan baik guna melihat beberapa kerjaan yang belum sesuai agar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan standar pekerjaan

5.2 Saran

Diberikan beberapa saran terhadap pihak proyek, adalah :

1. Disarankan bagi pihak kontraktor memilih kuli / karyawan yang berkompeten, disiplin serta berpengalaman agar tidak memperlambat waktu pengerjaan dan dapat langsung bekerja sesuai prosedur dalam proses renovasi.
2. Diharapkan agar mandor atau pengawas lapangan selalu rutin dan teliti dalam melakukan pengawasan sesuai pekerjaan agar tidak terjadi kesalahpahaman pekerjaan selama proses renovasi
3. Diharapkan bagi pelaksana pekerjaan memiliki pengetahuan tentang konstruksi bangunan khususnya bangunan rumah sakit agar tidak terjadi kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaan, serta memastikan setiap bahan material yang dibutuhkan tersedia secara kontinu
4. Dan juga disarankan bagi pihak pelaksana melakukan penyusunan jadwal secara tepat dan juga mempertimbangkan kemungkinan pekerjaan yang kurang sesuai.

Adapun beberapa saran yang ditunjukkan kepada mahasiswa, adalah :

1. Diharapkan bagi mahasiswa memiliki bekal ilmu dalam pengawasan proyek agar tidak bingung dalam melaksanakan pengawasan di lapangan.
2. Disarankan bagi mahasiswa agar aktif bertanya saat melakukan pengawasan serta merekap pekerjaan dan juga dituntut bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan.