

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Simpulan

Pekerjaan *finishing* lantai di Hotel *The 101* dikerjakan selama kurang lebih 6 bulan, yang menyangkut pekerjaan keramik, marmer, parket, dan karpet. Selama pekerjaan penutup lantai jarang terjadi kendala, dikarenakan sudah dikerjakan dengan yang ahli serta direncanakan dengan baik. Kendala yang terjadi hanya pada pekerjaan marmer, dimana owner ingin mengubah tata letak dari pola marmer. Sehingga perlu pengukuran ulang pada praktik lapangan. Kendala lainnya yaitu setelah marmer dipasang, ada retakan retakan halus pada badan marmer, retakan tersebut bisa ditutupi dengan memakai resin berwarna sama dengan marmer agar retakan bisa tertutup dan menyatu dengan warna marmer. Untuk pemasangan marmer pada teori dan praktek tidak jauh berbeda. Begitu pula dengan pemasangan keramik, parket dan karpet ubin. Perbedaan cara pasang karpet ubin dan parket adalah finishing akhir sisi ujung yang hanya berbeda bahan material saja. Dimana pada praktek, parket dipasang nat *sealant* agar lantai kedap air, namun di teori diberi lapisan aluminium tipis agar terlihat rapi dan manis. Sedangkan sisi luar karpet yang baru diberi lapisan aluminium tipis agar terlihat rapi.

#### 5.2 Saran

Kendala yang terjadi di lapangan dapat diatasi, seperti retakan pada marmer *lobby*. Dikarenakan pekerjaan marmer tidak dipasang pada pekerjaan akhir, sehingga banyak pekerjaan lain yang masih melewati marmer yang baru dipasang. Hal ini dikarenakan owner ingin hotel beroperasi secepatnya. Sebaiknya semua pekerjaan lantai dikerjakan ketika semua pekerjaan dinding, plafond dan interior lainnya selesai dikerjakan barulah pekerjaan lantai dikerjakan untuk menghindari kerusakan pada lapisan lantai.